

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: I23-16v3

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia atletickej dráhy v obci Búč

JKSO:
Miesto: ZŠ Mihálya Katonu, Búč

ČS:
Dátum: 24. 10. 2025

Objednávateľ:
Obec Búč

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
JUMBO SK s.r.o.

IČO: 55330665
IČ DPH: SK2121957376

Projektant:
XPLAN ATELIER s.r.o.

IČO: 52684733
IČ DPH: SK2121107703

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

K správne mu naceneniu zadania je potrebné naštudovanie PD a prípadne obhliadka stavby. Naceniť je potrebné toto zadanie podľa návodu na vyplnenie. Rozdiely uviesť pod čiaru.

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi naceniť práce a dodávky podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Pre stanovenie nákladov je rozhodujúca PD !

Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ naceniť rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Cena bez DPH			129 259,19
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižovaná	23,00%	129 259,19	29 729,61
Cena s DPH v EUR			158 988,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: I23-16v3

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia atletickej dráhy v obci Búč

Miesto: ZŠ Mihálya Katonu, Búč

Dátum: 24. 10. 2025

Objednávateľ: Obec Búč

Projektant: XPLAN ATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: JUMBO SK s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		129 259,19	158 988,80
SO-01	Atletická dráha	103 299,77	127 058,72
SO-02	Plocha s umelým trávnikom	25 959,42	31 930,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia atletickej dráhy v obci Búč

Objekt:

SO-01 - Atletická dráha

JKSO:

Miesto: ZŠ Mihálya Katonu, Búč

ČS:

Dátum: 24. 10. 2025

Objednávateľ:

Obec Búč

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JUMBO SK s.r.o.

IČO:

55330665

IČ DPH:

SK2121957376

Projektant:

XPLAN ATELIER s.r.o.

IČO:

52684733

IČ DPH:

SK2121107703

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

103 299,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	103 299,77	23,00%	23 758,95

Cena s DPH

v EUR

127 058,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia atletickej dráhy v obci Búč

Objekt:

SO-01 - Atletická dráha

Miesto: ZŠ Mihálya Katonu, Búč

Dátum: 24. 10. 2025

Objednávateľ: Obec Búč

Projektant: XPLAN ATELIER
s.r.o.

Zhotoviteľ: JUMBO SK s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

103 299,77

HSV - Práce a dodávky HSV	99 589,31
1 - Zemné práce	5 240,75
2 - Zakladanie	563,51
5 - Komunikácie	68 792,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 386,48
99 - Presun hmôt HSV	4 310,13
998 - Vybúranie obrubníkov	999,60
999 - Manipulácia s vybranými hmotami	8 296,17
PSV - Práce a dodávky PSV	3 710,46
783 - Nátery	3 710,46

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia atletickej dráhy v obci Búč

Objekt:

SO-01 - Atletická dráha

Miesto: ZŠ Mihálya Katonu, Búč

Dátum: 24. 10. 2025

Objednávateľ: Obec Búč

Projektant: XPLAN ATELIER
s.r.o.

Zhotoviteľ: JUMBO SK s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

103 299,77

D HSV Práce a dodávky HSV 99 589,31

D 1 Zemné práce 5 240,75

1	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z antuky, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	508,000	5,30	2 692,40
2	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	133,075	9,43	1 254,90
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	26,615	1,87	49,77
4	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	133,075	4,30	572,22
5	K	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	7,525	0,85	6,40
6	M	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	14,222	18,30	260,26
7	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	133,075	0,61	81,18
8	K	183405312.S	Prevzdušnenie trávnik s pieskovaním	ha	0,081	1 200,00	97,20
9	K	183406214.S	Prerezanie trávnik s prísevom trávneho semena	ha	0,081	1 600,00	129,60
10	K	183410025.S	Vertikutácia trávnik plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	806,814	0,12	96,82

D 2 Zakladanie 563,51

11	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy fr.0-63 mm	m3	2,150	63,20	135,88
12	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	4,064	19,71	80,10
13	K	274271021.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	1,041	196,32	204,37
14	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,021	1 470,00	30,87
15	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	28,000	1,96	54,88
16	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	28,560	2,01	57,41

D 5 Komunikácie 68 792,67

17	K	564730211.p	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	521,000	9,74	5 074,54
18	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	50,500	8,07	407,54
19	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny r. 0-63 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	21,500	7,49	161,04
20	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	50,500	14,39	726,70
21	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	521,000	19,25	10 029,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	571904111.S	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým fr. 0-4 mm, v množstve nad 15 do 20 kg/m ²	m ²	521,000	2,97	1 547,37
23	K	589130031.S	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 20 mm	m ²	521,000	39,64	20 652,44
24	K	589170021.S	Športový povrch atletický z SBR 10 mm a EPDM 3 mm	m ²	521,000	54,00	28 134,00
25	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	50,500	21,00	1 060,50
26	M	592460007700.S	<i>Dlažba betónová, prírodná</i>	m ²	51,510	19,40	999,29

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 386,48

27	K	916531112.Sp	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka gumového., do PU lepidla	m	22,000	11,20	246,40
28	M	272520005300.S	<i>Obrubník gumový, 50x200x1000 mm, farebný</i>	ks	23,100	15,87	366,60
29	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	420,000	9,90	4 158,00
30	M	592170001800.S	<i>Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný</i>	ks	424,200	3,05	1 293,81
31	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	27,698	185,00	5 124,13
32	K	965082941.S	Odstránenie násypu, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m ³	10,944	18,05	197,54

D 99 Presun hmôt HSV 4 310,13

33	K	998222012.S	Presun hmôt	t	543,522	7,93	4 310,13
----	---	-------------	-------------	---	---------	------	----------

D 998 Vybúranie obrubníkov 999,60

34	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	340,000	2,94	999,60
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

D 999 Manipulácia s vybúranými hmotami 8 296,17

35	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	156,802	8,36	1 310,86
36	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 195,228	0,34	746,38
37	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	156,802	11,09	1 738,93
38	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	60,000	75,00	4 500,00

D PSV Práce a dodávky PSV 3 710,46

D 783 Nátery 3 710,46

39	K	783898210.S	Vodorovné značenie podláh z náterových hmôt akrylátových striekané, čiary šírky do 50 mm	m	628,892	5,90	3 710,46
----	---	-------------	--	---	---------	------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia atletickej dráhy v obci Búč

Objekt:

SO-02 - Plocha s umelým trávnikom

JKSO:

Miesto: ZŠ Mihálya Katonu, Búč

ČS:

Dátum: 24. 10. 2025

Objednávateľ:

Obec Búč

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JUMBO SK s.r.o.

IČO:

55330665

IČ DPH:

SK2121957376

Projektant:

XPLAN ATELIER s.r.o.

IČO:

52684733

IČ DPH:

SK2121107703

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 959,42

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	25 959,42	23,00%	5 970,67

Cena s DPH

v EUR

31 930,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia atletickej dráhy v obci Búč

Objekt:

SO-02 - Plocha s umelým trávnikom

Miesto:

ZŠ Mihálya Katonu, Búč

Dátum:

24. 10. 2025

Objednávateľ:

Obec Búč

Projektant:

XPLAN ATELIER
s.r.o.

Zhotoviteľ:

JUMBO SK s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 959,42

D5 - Mobiliár

4 300,00

HSV - Práce a dodávky HSV

21 659,42

1 - Zemné práce

2 661,68

2 - Zakladanie

380,27

5 - Komunikácie

15 340,23

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 761,04

99 - Presun hmôt HSV

1 516,20

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia atletickej dráhy v obci Búč

Objekt:

SO-02 - Plocha s umelým trávnikom

Miesto: ZŠ Mihálya Katonu, Búč

Dátum: 24. 10. 2025

Objednávateľ: Obec Búč

Projektant: XPLAN ATELIER
s.r.o.

Zhotoviteľ: JUMBO SK s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 959,42

D		D5	Mobiliár	4 300,00			
1	M	ST-D	Stolnotenisový stôl do exteriéru so sieťkou	ks	1,000	1 420,00	1 420,00
2	K	ST-M	Montáž a osadenie stolnotenisového stola do podlažia	ks	1,000	150,00	150,00
3	M	TQ-D	Teqball stôl	kpl	1,000	2 480,00	2 480,00
4	K	TQ-M	Podkladná konštrukcia pod stôl teqballu - predbežná cena, upresnená bude podľa pokynov výrobcu	kpl	1,000	250,00	250,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV	21 659,42			
---	--	-----	---------------------	-----------	--	--	--

D		1	Zemné práce	2 661,68			
5	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	211,000	6,20	1 308,20
6	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	42,200	23,47	990,43
7	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	8,440	3,64	30,72
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	43,800	4,74	207,61
9	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	43,800	0,61	26,72
10	K	183101114.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	14,000	7,00	98,00

D		2	Zakladanie	380,27			
---	--	---	------------	--------	--	--	--

11	K	215901101.S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	211,000	0,69	145,59
12	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,288	56,00	16,13
13	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,457	150,00	218,55

D		5	Komunikácie	15 340,23			
---	--	---	-------------	-----------	--	--	--

14	K	564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	211,000	6,83	1 441,13
15	K	564730211.S1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	211,000	7,45	1 571,95
16	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	211,000	17,14	3 616,54
17	K	571907112.S	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 35 do 40 kg/m2 - hr. 20 mm	m2	211,000	2,91	614,01
18	K	589100006.S	Položenie umelej trávy na viacúčelové povrchy	m2	211,000	7,50	1 582,50
19	M	284170003200.S	Umelá tráva vícúčelová, zásyp kremičitý piesok + granulát EDPMvýška vlasu 15 mm ± 2 mm	m2	211,000	29,90	6 308,90
20	K	597761111.SM	Montáž - Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	5,920	12,00	71,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	592270001900.S	Žlabovka plytká pre odvod zrážok zo spevnených plôch, lxšxv 500x200x80(55) mm	ks	37,370	3,59	134,16
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 761,04
22	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	23,500	9,90	232,65
23	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	23,735	2,34	55,54
24	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,410	185,00	260,85
25	K	936104212.S	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	25,00	25,00
26	M	NNK365p	Kôš odpadkový	ks	1,000	512,00	512,00
27	K	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	1,000	25,00	25,00
28	M	LVS111to	Lavička parková	ks	1,000	650,00	650,00
D 99 Presun hmôt HSV							1 516,20
29	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách pre telovýchovu (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	190,000	7,98	1 516,20