

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Búč				Miesto: Búč			
JKSO :							
Rozpočet:		Zmluva č.: Dodatok č.1 k ZoD 2025/002		Spracoval:			
Dňa: 16.9.2025							
Odberateľ: Obec Búč				IČO: 00306398			
				DIČ: 2021046654			
Dodávateľ: Renostavmal s.r.o.				IČO: 44786212			
				DIČ: 2022837531			
Projektant: Gabriel Marcsa				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Individuálne náklady stavby spolu	
2	PSV:				7		
3	MCE:				8		
4	iné:				9		
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Náklady umiestnenia stavby spolu				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12					17	Ostatné náklady stavby spolu	
13					18		
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:			560 846,80	20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				E	Celkové náklady
podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:						22	DPH 23 %
						23	DPH 0 %
						24	Sučet riadkov 21 až 23:
							689 841,56
						F	
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ					
podpis:		podpis:					
dátum:		dátum:					
pečiatka:		pečiatka:					

Názov stavby, objektu, časti	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Búč

..Objekt : Elektroinštalácia	17 500,00	4 025,00	21 525,00
..Objekt : Rekonštrukcia a zateplenie strechy a súvisiace práce	86 550,00	19 906,50	106 456,50
..Objekt : Rekuperačné vetranie	31 500,00	7 245,00	38 745,00
..Objekt : Vnútoromé rekonštrukcie	214 787,47	49 401,12	264 188,59
..Objekt : Výmena vonkajších výplní otvorov	31 081,73	7 148,80	38 230,53
..Objekt : Zateplenie fasády budovy a súvisiace práce	101 810,00	23 416,30	125 226,30
..Objekt : Zdravotechnické inštalácie	18 300,00	4 209,00	22 509,00
..Objekt : Ústredné vykurovanie	59 317,60	13 643,05	72 960,65
Stavba spolu :	560 846,80	128 994,76	689 841,56

Odberateľ: Obec Búč
 Projektant: Gabriel Marcša
 Dodávateľ: Renostavmal s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.09.2025

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Búč
 Objekt : Elektroinštalácia

Oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	013	974082112	Búracie a murárske práce spojené s kabelážou	150,000	hod	13,44	2 016,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 016,00			2 016,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				2 016,000			2 016,00
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
2	921	210010000	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	50,000	hod	12,59	629,50
3	921	210010002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20	350,000	m	0,99	346,50
4	MAT	345650K001	Rúrka el-inšt PVC ohybná	367,500	m	1,05	385,88
5	921	210010332	Škatuľa 1-nás KP prístrojová, lištová, rozvodná univerzálna.vrátane zapojenia	120,000	kus	2,30	276,00
6	MAT	345601K002	Škatuľa KP prístrojová	120,000	kus	0,46	55,20
7	921	210010333	Škatuľa 1-nás KR rozvodka, vrátane zapojenia	25,000	kus	3,11	77,75
8	MAT	345608D040	Škatuľa KR rozvodná	25,000	kus	1,29	32,25
9	921	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	195,000	kus	0,68	132,60
10	MAT	921AN23847	Oko káblové 2,5 CU	195,000	kus	1,43	278,85
11	921	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	20,000	kus	1,01	20,20
12	921	210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	5,000	kus	2,21	11,05
13	MAT	920AN34924	Oko káblové 10-25 CU	25,000	kus	0,45	11,25
14	921	210110001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	36,000	kus	2,74	98,64
15	MAT	345531L161	Rámik 1-násobný	36,000	kus	0,72	25,92
16	MAT	920AN28995	Spínač ,rad 1 IP20	16,000	kus	3,08	49,28
17	MAT	920AN28996	Spínač tlačidlový IP20, 10A, 250V	20,000	kus	3,08	61,60
18	921	210110003	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	10,000	kus	3,01	30,10
19	MAT	345531L161	Rámik 1-násobný	10,000	kus	0,72	7,20
20	MAT	920AN29019	Spínač ,rad 5	10,000	kus	2,95	29,50
21	921	210110004	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	12,000	kus	3,02	36,24
22	MAT	345531L161	Rámik 1-násobný	12,000	kus	0,72	8,64
23	MAT	920AN29037	Spínač rad 6	12,000	kus	3,02	36,24
24	921	210110005	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.7	2,000	kus	4,33	8,66
25	MAT	345531L161	Rámik 1-násobný	2,000	kus	0,72	1,44
26	MAT	920AN29042	Spínač rad 7	2,000	kus	3,36	6,72
27	921	210111011	Montáž zásuvky IP20	55,000	kus	1,61	88,55
28	MAT	920AN29102	Zásuvka jednofázová dvojzásuvka IP20, 16A, 250V	55,000	kus	1,96	107,80
29	921	210111031	Montáž zásuvka IP54	1,000	kus	5,17	5,17
30	MAT	345420A242	Zásuvka trojfázová IP54	1,000	kus	3,64	3,64
31	921	210120400	Montáž prístroja do rozvádzača	14,000	kus	1,12	15,68
32	MAT	3584402E05	Vypínač 3-pól 25A - 276264 : IS-25/3, 240/415V-AC (3MD)	1,000	kus	10,52	10,52
33	MAT	3584402E11	Vypínač modulový 3-pól 63A - 276276 : IS-63/3, 240/415V-AC (3MD)	2,000	kus	12,24	24,48
34	MAT	3585605E24	Zvodič kombinovaný 285082 typ 1+2 (B+C) : SPB-12/280/4 (4MD) pre siete TN-S (komplet) 4-pól	3,000	kus	108,98	326,94
35	MAT	3585631E47.	Impulzné relé	1,000	kus	36,39	36,39
36	MAT	920AN12327	Prúdový chránič PHF7-25/4/003-G-DE : 263644	3,000	kus	50,56	151,68
37	MAT	920AN12329	Prúdový chránič PHF7-40/4/003-G/A-DE : 263647	4,000	kus	50,97	203,88
38	921	210120401	Istič modulový 1-pól. do 25A	52,000	kus	3,64	189,28
39	MAT	3585101E19	Istič 1-pólový 262673 - 10kA (1MD) PL7-B6/1	1,000	kus	4,67	4,67
40	MAT	3585101E21	Istič 1-pólový 262674 - 10kA (1MD) PL7-B10/1	29,000	kus	3,81	110,49
41	MAT	3585101E23	Istič 1-pólový 262676 - 10kA (1MD) PL7-B16/1	22,000	kus	3,32	73,04
42	921	210120453	Montáž, istič modulový 3-pól. do 25A, v skrinke	13,000	kus	8,80	114,40
43	MAT	3585301E23	Istič 3-pólový 263389 - 10kA (3MD) PL7-B16/3	4,000	kus	12,11	48,44
44	MAT	3585301E24	Istič 3-pólový 263390 - 10kA (3MD) PL7-B20/3	1,000	kus	13,29	13,29
45	MAT	3585301E25	Istič 3-pólový 263391 - 10kA (3MD) PL7-B25/3	3,000	kus	14,13	42,39
46	MAT	3585301E29	Istič 3-pólový 263401 - 10kA (3MD) PL7-B63/3	2,000	kus	41,12	82,24
47	921	210190002	Montáž rozvodnice do 50kg - RH, RH1, RH2	3,000	kus	139,94	419,82
48	MAT	357001E403	Rám s dvermi Profi Plus 111150 : BP-U-3S-400/7, kovový sivý (š 400/v 760) IP30 (Z)	1,000	kus	75,32	75,32
49	MAT	357017E552	Rám s dvermi Profi Plus 168332 : BP-U-DWB-400/4-EIS, kovový sivý (š 400/v 460) požiarne odolnosť EI 30 DP1-S. IP40 (Z)	1,000	kus	181,93	181,93
50	MAT	920AN58199	Rozvádzač KLV-U-4/56-D	1,000	kus	828,46	828,46
51	921	210200000	Vývod pre svietidlo	97,000	kus	0,56	54,32
52	921	210200001	Montáž svietidla LED stropné, nástenné IP20, 230V, vrátane zapojenia (podľa PD)	82,000	kus	8,12	665,84
53	MAT	3482P00060	Svietidlo LED stropn, nástenné 12-42W,IP20, 230V	55,000	kus	30,79	1 693,45
54	MAT	3482P00061	Svietidlo LED stropné 41W, IP 20, 230V (LEd trubica)	3,000	kus	55,98	167,94

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
55	921	210200008	Montáž LED svietidla, nástenné, stropné, trubicové, IP 20-23, 36W230V, 50Hz	18,000	kus	8,28	149,04
56	MAT	3482B000030	Svietidlo LED reflektor, IP20, 50W, 230V	6,000	kus	83,97	503,82
57	921	210200039	Montáž, svietidlo núdzové, IP20, vrátane zapojenia	9,000	kus	8,12	73,08
58	MAT	3488S00441	Svietidlo núdzové 9W, 230V, IP20, 50Hz	9,000	kus	41,98	377,82
59	921	210200226	Montáž a zapojenie senzora LED pohybu	6,000	kus	8,12	48,72
60	MAT	3584411E03	LED senzor pohybu	6,000	kus	22,39	134,34
61	921	210200230	Zapojenie ventilátorov	4,000	kus	12,59	50,36
62	921	210200231	Elektroinštalácia rekuperačného vetrania	1,000	kus	125,95	125,95
63	921	210220452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4505mm ² , pevne uložené	20,000	m	0,74	14,80
64	MAT	341010M032	Vodič Cu : CY 10 GNYE drôt (RE) zel/zltý	21,000	m	0,93	19,53
65	921	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	750,000	m	1,13	847,50
66	MAT	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	787,500	m	0,43	338,63
67	921	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	650,000	m	1,13	734,50
68	MAT	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	682,500	m	0,69	470,93
69	921	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	170,000	m	1,16	197,20
70	MAT	341203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	52,500	m	1,84	96,60
71	MAT	341203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	126,000	m	4,38	551,88
72	921	210880205	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHHX 3x1.5	250,000	m	0,83	207,50
73	MAT	920AN01001	1-CXKE-V 3-Jx1,5	262,500	m	0,88	231,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				13 570,46			13 570,46
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení							
74	922	220010000	Montáž slaboprúdu	1,000	kus	547,19	547,19
75	MAT	HZS210 - NP	Nešpecifikované práce	50,000	hod	13,43	671,50
76	MAT	HZS210 - PM	Podružný materiál	3,000	%	82,20	246,61
77	MAT	HZS210 - PPV	Podiel pridružených výkonov	3,000	%	82,26	246,79
78	MAT	HZS210 - RS	Revízná správa, revízne skúšky	15,000	hod	13,43	201,45
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:				1 913,54			1 913,54
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				15 484,00			15 484,00
Za rozpočet celkom				17 500,00			17 500,00

Odberateľ: Obec Búč
 Projektant: Gabriel Marcša
 Dodávateľ: Renostavmal s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.09.2025

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Búč
 Objekt : Rekonštrukcia a zateplenie strechy a súvisiace práce

Oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	011	622421101	Vonkajšia omietka vápnoocementová stien, jednovrstvová, hr. 15 mm. ručné spracovanie - 30%	11,600	m2	9,83	114,03
2	011	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová	38,400	m2	13,19	506,50
3	011	622472007	Príprava podkladu - penetrácia BASF	38,400	m2	2,33	89,47
4	011	622481112	Potiahnutie vonk. stien sklotext. mriežkou	38,400	m2	13,48	517,63
5	011	625256317	Kontaktný zatepľovací systém min. vlna hr. 180 mm, vrátane omietky (podľa PD)	38,400	m2	56,46	2 168,06
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				3 395,69			3 395,69
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
6	011	952901114	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby - podkrovie	460,000	m2	3,98	1 830,80
7	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	37,821	t	15,45	584,33
8	013	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	37,821	t	9,37	354,38
9	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	37,821	t	13,08	494,70
10	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 20km	756,420	t	0,35	264,75
11	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	37,821	t	13,51	510,96
12	013	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	37,821	t	1,52	57,49
13	211	979087113	Nakladanie vybúraných hmôt	37,821	t	14,95	565,42
14	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	37,821	t	48,40	1 830,54
15	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,153	t	33,61	72,36
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				6 565,73			6 565,73
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				9 961,420			9 961,42
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
713 - Izolácie tepelné							
16	713	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch - 2x (nepochádzna časť)	120,000	m2	1,46	175,20
17	MAT	6315F0190	Doska izolačná z čadičových vlákien UNI 160mm 1200x600mm	122,400	m2	8,98	1 099,15
18	713	713111135	Montáž tep. izolácie stropov križe a trámy, lepením	460,000	m2	8,25	3 795,00
19	MAT	607262480	Doska OSB 3 hr.22 mm, šírky 100mm - montážna doska, vrátane rezania	77,000	m2	9,69	746,13
20	MAT	631254301	EPS trám výška 300mm, dĺžky 1000mm	510,000	kus	6,97	3 554,70
21	MAT	631254302	EPS križ výšky 300mm, 500x500mm	238,000	kus	9,04	2 151,52
22	713	713111136	Montáž tep. izol. strop voľne klad. rohož, pásmi, dielcami, doskami medzi trámy - 2x	774,000	m2	1,89	1 462,86
23	MAT	6315F0190	Doska izolačná z čadičových vlákien UNI 160mm 1200x600mm	789,500	m2	8,98	7 089,71
24	713	713131121	Montáž tep. izolácie stien, pripevnenie drôtom	42,400	m2	3,38	143,31
25	MAT	6315F0190	Doska izolačná z čadičových vlákien UNI 160mm 1200x600mm	43,300	m2	8,98	388,83
26	713	713191410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany	541,200	m2	5,43	2 938,72
713 - Izolácie tepelné spolu:				23 545,13			23 545,13
762 - Konštrukcie tesárske							
27	762	762341026	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy na pero a drážku 22mm - rímsa	101,000	m2	18,24	1 842,24
28	762	762341821	Demontáž debnenia striech rovných, z fošien hrubých	101,000	m2	2,14	216,14
29	762	762342203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	756,000	m2	2,16	1 632,96
30	MAT	605171123	Strešná lata 3x5cm SM 1 400-600cm	2 381,400	m	0,73	1 738,42
31	762	762342204	Montáž kontrlatí, rozpätie 80-120 cm	756,000	m2	1,30	982,80
32	MAT	605171123	Strešná lata 3x5cm SM 1 400-600cm	793,800	m	0,73	579,47
33	762	762342812	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm	756,000	m2	0,98	740,88
34	762	762342813	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 0,50 m - kontralatovanie	756,000	m2	0,58	438,48
35	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovvov	2,274	m3	88,27	200,73
36	762	762810016	Záklop stropov z dosiek OSB skrutk. na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	460,000	m2	17,11	7 870,60
37	762	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	10,120	m3	5,38	54,45
38	762	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	2,711	t	56,99	154,50
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				16 451,67			16 451,67
764 - Konštrukcie klampiarske							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
39	764	764317210	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu s povrchovou úpravou. železobetónových dosiek. farba hnedá	3,300	m2	29,81	98,37
40	764	764317800	Klamp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	3,300	m2	1,55	5,12
41	764	764331230	Klamp. PZ pl. farebný lem. múrov tvr. kryt. rš 330	16,500	m	7,08	116,82
42	764	764332860	Klamp. demont. lem. múrov	16,500	m	1,62	26,73
43	764	764352203	Klamp. PZ pl. farebný žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	147,400	m	10,84	1 597,82
44	764	764352811	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, nad 30° do 45°	147,400	m	1,42	209,31
45	764	764359213	Klamp. PZ pl. farebný žľaby kotlík konický pre rúry o d-150	15,000	kus	22,67	340,05
46	764	764359811	Klamp. demont. kotlík konický d-150, nad 30° do 45°	15,000	kus	1,88	28,20
47	764	764392220	Klamp. PZ pl. farebný úžľabie rš 330	14,000	m	7,39	103,46
48	764	764392841	Klamp. demont. úžľabia v krytine rš 500, nad 30° do 45°S	14,000	m	0,94	13,16
49	764	998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,545	t	72,82	39,69
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	2 578,73			2 578,73
		765 - Krytiny tvrdé					
50	765	765312810	Demontáž do sute jednodr. škridl. na sucho	756,000	m2	2,26	1 708,56
51	765	765331113	Zastrešenie bet. krytinou, vrátane strešných prvkov	756,000	m2	29,43	22 249,08
52	765	765331131	Zastrešenie kryt. hrebenáč na sucho	39,500	m	28,00	1 106,00
53	765	765331151	Zastrešenie kryt. nárožie na sucho	38,000	m	50,47	1 917,86
54	765	765331161	Zastrešenie kryt. zakonč. štít. hrán kraj.	37,300	m	15,86	591,58
55	765	765901156	Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia	756,000	m2	2,55	1 927,80
56	765	998765101	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	39,329	t	40,29	1 584,57
			765 - Krytiny tvrdé spolu:	31 085,45			31 085,45
		783 - Nátery					
57	783	783781002	Nátery tesárskych konštrukcií - povrchová protipliesňová a protihnilobná impregnácia	483,900	m2	1,83	885,54
58	783	783784203	Nátery tesárskych konštrukcií - povrchová protipožiarna impregnácia	483,900	m2	4,22	2 042,06
			783 - Nátery spolu:	2 927,60			2 927,60
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	76 588,58			76 588,58
			Za rozpočet celkom	86 550,00			86 550,00

Odberateľ: Obec Búč
 Projektant: Gabriel Marcša
 Dodávateľ: Renostavmal s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.09.2025

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Búč
 Objekt : Rekuperačné vetranie

Oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	011	634661110	Zaplnenie prestupov potrubia stenou tmelom	21,000	kus	1,57	32,97
2	MAT	2463J0404	Pena protipožiarna	5,000	ks	13,96	69,80
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				102,77			102,77
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
3	003	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	120,000	m2	2,19	262,80
4	013	971035331	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive teh. na MC hr. do 15 cm	1,000	kus	2,97	2,97
5	013	971035341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive teh. na MC hr. do 30 cm	2,000	kus	7,26	14,52
6	013	971035351	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive teh. na MC hr. do 45 cm	18,000	kus	14,42	259,56
7	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,606	t	7,93	12,74
8	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 20km	32,120	t	0,21	6,75
9	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,606	t	8,19	13,15
10	211	979087113	Nakladanie vybúraných hmôt	1,606	t	9,07	14,57
11	013	979131409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,606	t	29,33	47,10
12	014	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	22,889	t	20,38	466,48
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 100,64			1 100,64
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 203,410			1 203,41
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
713 - Izolácie tepelné							
13	713	713411141	Montáž tep. izolácie potrubia 1x pásmi, rohožami s Al fóliou stiahn. Al páskou	20,000	m2	3,65	73,00
14	MAT	2724A4610	Izolácia na báze synt. kaučuku, samolepiaca s poet. póliou	22,075	m2	11,05	243,93
15	MAT	429114900	Lokálna rekuperačná jednotka úč=91%, Qvzd=55m3/h,230V,25W cez stenu, vrátane príslušenstva pre montáž (podľa PD)	7,000	kus	1 349,54	9 446,78
16	MAT	429115000	Rekuperačná jedn. 600F, Qvzd=560m3/h,230V,500W, pod stropom, vrátane príslušenstva pre montáž (podľa PD)	2,000	kus	5 923,54	11 847,08
17	MAT	429115001	Rýchlopínacia spona d=250mm, vrátane príslušenstva pre montáž	8,000	kus	13,69	109,52
18	MAT	4291150012	Ventilátor axiálny Qo-100m3	4,000	kus	46,54	186,16
19	MAT	429115002	TLmič hluku do kruhového potrubia d-250mm, l=1000mm, vrátane príslušenstva pre montáž	4,000	kus	82,12	328,48
20	MAT	429115003	Protidažďová žalúzia so sitom 355x450mm, vrátane príslušenstva pre montáž	4,000	kus	25,18	100,72
21	MAT	429115004	Výfukové kolená 135st. so sitom proti vnikaniu živoč. do rozvodu VZT. vrátane príslušenstva pre montáž	4,000	kus	60,22	240,88
22	MAT	429115005	Tanierový ventil pre prívod vzduchu plastový d=125mm, vrátane príslušenstva pre montáž	22,000	kus	12,59	276,98
23	MAT	429115006	Tanierový ventil pre odvod vzduchu plastový d=125mm, vrátane príslušenstva pre montáž	14,000	kus	10,95	153,30
24	MAT	429115007	Rozvody potrubné 4-hranné z PZ plechu, spoje prírubové, vrátane príslušenstva pre montáž	12,000	m	10,95	131,40
25	MAT	429115008	Spiro rozvody kruhového prierezu z PZ plechu d=125mm, spoje lepené. vrátane príslušenstva pre montáž	25,000	m	12,59	314,75
26	MAT	429115011	Spiro rozvody kruhového prierezu z PZ plechu d=250mm, spoje lepené. vrátane príslušenstva pre montáž	90,000	m	28,47	2 562,30
27	MAT	429115013	Montážny materiál	1,000	kus	777,42	777,42
28	MAT	429115014	Montáž vzduchotechniky, vrátane búracích a murárskych prác	1,000	kus	2 874,29	2 874,29
29	MAT	429115017	Skúšky zariadenia vrátane vyregulovania prietokov na distribučných prvkoch, revízie správ. odborné stanoviská	1,000	kus	465,36	465,36
30	MAT	429115019	Poučenia prevádzkovateľa o obsluhu zariadenia	1,000	kus	164,24	164,24
713 - Izolácie tepelné spolu:				30 296,59			30 296,59
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				30 296,59			30 296,59
Za rozpočet celkom				31 500,00			31 500,00

Odberateľ: Obec Búč
 Projektant: Gabriel Marcša
 Dodávateľ: Renostavmal s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.09.2025

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Búč
 Objekt : Vnútorne rekonštrukcie

Oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	011	611404112	Príprava podkladu, prednástrek pod omietky stropov miešanie strojne nanášanie ručne hr. 2 mm	883,450	m2	5,38	4 752,96
2	011	611404232	Omietka vnútor. stropov vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne,iadrová hr. 2 cm	883,450	m2	15,90	14 046,86
3	011	611404273	Štierka stropov vyrovnávacia strojne miešaná, nanášaná ručne hr.3 mm	883,450	m2	6,18	5 459,72
4	011	612406811	Vnútorý sanačný systém stien prednástrek pre systém hr. 4 mm	134,900	m2	4,26	574,67
5	014	612406850	Vnútorý sanačný systém stien sanačná omietka hrubá pre svstém hr. 20 mm	134,900	m2	21,41	2 888,21
6	011	612406861	Vnútorý sanačný systém stien sanačná omietka jemná hr. 2,5 mm	134,900	m2	7,67	1 034,68
7	011	612465111	Príprava podkl.,pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	1 563,280	m2	4,39	6 862,80
8	011	612465135	Vnútorná omietka stien,MVC,mieš. strojne,nanášanie ručne,iadrová hr.2 cm	1 563,280	m2	12,43	19 431,57
9	011	612465141	Štierka vnútorných stien vyrovnávacia ,strojne, ručne nanášaná hr.3 mm	1 563,280	m2	5,16	8 066,52
10	011	632421150	Poter sadrový samonivelizačný vyrovnávací do hr. 50 mm	883,450	m2	30,58	27 015,90
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				90 133,89			90 133,89
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
11	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	883,450	m2	5,30	4 682,29
12	011	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	883,450	m2	3,39	2 994,90
13	013	965041331	Búr. podkl. alebo mazanín škvárobet. hr. do 10 cm do 4 m2	27,683	m3	97,51	2 699,37
14	013	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	553,660	m2	2,75	1 522,57
15	013	968062455	Vybúranie dverových zárubní do 2 m2	48,600	m2	7,18	348,95
16	013	978011191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	883,450	m2	4,61	4 072,70
17	013	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	1 698,180	m2	3,64	6 181,38
18	013	978059521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	134,820	m2	7,27	980,14
19	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	199,342	t	15,03	2 996,11
20	013	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	199,342	t	9,12	1 818,00
21	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	199,342	t	12,72	2 535,63
22	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	3 986,840	t	0,34	1 355,53
23	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	199,342	t	13,14	2 619,35
24	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	598,026	t	1,47	879,10
25	321	979086112	Nakladanie alebo prekladanie sute a vybúraných hmôt	199,342	t	5,02	1 000,70
26	013	979131409	Poplatok za uložen. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	199,342	t	47,03	9 375,05
27	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	199,318	t	32,69	6 515,71
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				52 577,48			52 577,48
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				142 711,370			142 711,37
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
766 - Konštrukcie stolárske							
28	766	766662112	Montáž dvier kompl. otvár. do zár. 1-krídl.	19,000	kus	26,20	497,80
29	MAT	5413A8002	Dvere vnútorné drevené 600-900 mm vrát. prísl.	19,000	kus	278,57	5 292,83
30	766	766662142	Montáž dvier kompl. otvár. do zár. 2-krídl.	7,000	kus	40,92	286,44
31	MAT	5413A8004	Dvere vnútorné drevené 1000 mm vrát. prísl.	1,000	kus	315,15	315,15
32	MAT	5413A8006	Dvere vnútorné drevené 2krídl. 1000-1800 mm vrát. prísl.	6,000	kus	513,70	3 082,20
33	766	766682112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl.	19,000	kus	51,84	984,96
34	MAT	6116G0123	Zárubňa obložková 600-900 mm	19,000	kus	95,92	1 822,48
35	766	766682122	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkřídlové	7,000	kus	57,16	400,12
36	MAT	6116G0165	Zárubňa obložková 1000-1800 mm	7,000	kus	205,08	1 435,56
37	766	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	185,883	%	0,78	145,70
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				14 263,24			14 263,24
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
38	767	767995105	M+D Sanitárna stena (box) vrát. dverí 600 mm	7,000	kus	564,35	3 950,45
39	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	50,400	%	0,94	47,41
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				3 997,86			3 997,86
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
40	771	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty 300x300	553,660	m2	18,09	10 015,71
41	MAT	597000020	Keramické dlažby	609,026	m2	12,93	7 874,71
42	MAT	597000050	Lepiaca malta	553,660	m2	2,34	1 295,56
43	771	771569795	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. podláh	553,660	m2	0,09	49,83
44	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	83,913	t	21,85	1 833,50
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	21 069,31			21 069,31
			775 - Podlahy vlysové a parketové				
45	775	775511282	M+D nová drevená podlaha vrát. soklíkov	242,060	m2	50,09	12 124,79
46	775	775511287	M+D nová palubová podlaha vrát. konštr.	87,730	m2	68,41	6 001,61
47	775	775511800	Demontáž podláh drevených vrát. soklíkov	329,710	m2	2,70	890,22
48	775	775971313	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Pe hr. 0,1-0,2mm	329,790	m2	1,96	646,39
49	775	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	6,477	t	40,13	259,92
			775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:	19 922,93			19 922,93
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek				
50	771	781415015	Montáž obkladov vnút. z obklad. do tmelu	134,820	m2	23,11	3 115,69
51	MAT	597000010	Keramické obklady	148,302	m2	12,93	1 917,54
52	MAT	597000050	Lepiaca malta	134,820	m2	2,34	315,48
53	771	781419704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl.	134,820	m2	0,05	6,74
54	771	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	12,108	t	21,85	264,56
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	5 620,01			5 620,01
			784 - Malby				
55	784	784412301	Pačok 2x váp. mliekom v miest. do 3,8m	2 581,630	m2	0,71	1 832,96
56	784	784423271	Malba váp. 1 far. s bielym stropom v miest. do3,8m	2 581,630	m2	2,08	5 369,79
			784 - Malby spolu:	7 202,75			7 202,75
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	72 076,10			72 076,10
			Za rozpočet celkom	214 787,47			214 787,47

Odberateľ: Obec Búč
 Projektant: Gabriel Marcša
 Dodávateľ: Renostavmal s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.09.2025

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Búč
 Objekt : Výmena vonkajších výplní otvorov

Oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	175,800	kus	2,61	458,84
2	014	612425921	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná hladká	87,900	m2	20,00	1 758,00
3	011	632451021	Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 2 cm - pod parapetom	6,960	m2	8,88	61,80
4	011	648952421	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 50 cm	34,800	m	7,92	275,62
5	MAT	6119A0107	Vnútorné parapetné dosky z drevotriesky laminovanej, š. 400 mm, farba biela	36,600	m	19,73	722,12
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				3 276,38			3 276,38
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
6	013	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	7,400	m2	15,79	116,85
7	013	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	10,500	m2	9,78	102,69
8	013	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	21,500	m2	7,56	162,54
9	013	968062357	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. nad 4 m2	6,000	m2	6,47	38,82
10	013	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	16,600	m2	9,11	151,23
11	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	4,145	t	19,06	79,00
12	013	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	4,145	t	11,56	47,92
13	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,145	t	16,13	66,86
14	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 20km	82,900	t	0,43	35,65
15	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,145	t	16,66	69,06
16	211	979087113	Nakladanie vybúraných hmôt	4,145	t	18,44	76,43
17	013	979131409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	4,145	t	59,64	247,21
18	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	6,246	t	41,45	258,90
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 453,16			1 453,16
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				4 729,540			4 729,54
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
766 - Konštrukcie stolárske							
19	766	766621081	Montáž okna plastového alebo hliníkového pre občiansku a bytovú výstavbu - za 1 bm montáže	144,400	bm	14,79	2 135,68
20	MAT	5534230801	Okno hliníkové 1760x1920 mm - štandardné, otváracé, sklopné, otváracé-sklopné. ozn. O1	2,000	kus	1 130,01	2 260,02
21	MAT	5534230802	Okno hliníkové 580x1380 mm - jednodielne, otváracé-sklopné, ozn. O2	2,000	kus	278,33	556,66
22	MAT	5534230803	Okno hliníkové 1480x4080 mm - trojdielne, sklopné, pevné, sklopné. ozn. O3	1,000	kus	2 015,09	2 015,09
23	MAT	5534230804	Okno hliníkové 480x480 mm - jednodielne, sklopné, ozn. O4	6,000	kus	178,13	1 068,78
24	MAT	5534230805	Okno hliníkové 1850x1670 mm - dvojdielne, otváracé, otváracé-sklopné. ozn. O5	3,000	kus	1 031,28	3 093,84
25	MAT	5534230806	Okno hliníkové 1000x1170 mm - jednodielne, otváracé-sklopné, ozn. O6	4,000	kus	390,77	1 563,08
26	MAT	5534230807	Okno hliníkové 480x880 mm - jednodielne, sklopné, ozn. O7	2,000	kus	200,40	400,80
27	MAT	5534230808	Okno hliníkové 650x1690 mm - jednodielne, otváracé-sklopné, ozn. O8	1,000	kus	378,53	378,53
28	MAT	5534230809	Okno hliníkové 1760x1550 mm - dvojdielne, otváracé, otváracé-sklopné. ozn. O9	2,000	kus	910,69	1 821,38
29	MAT	5534230810	Okno hliníkové 580x1550 mm - jednodielne, otváracé-sklopné, ozn. O10	2,000	kus	333,99	667,98
30	MAT	5534230811	Okno hliníkové 640x1550 mm - jednodielne, otváracé-sklopné, ozn. O11	1,000	kus	367,39	367,39
31	MAT	5534230812	Okno hliníkové 1000x1550 mm - jednodielne, otváracé-sklopné, ozn. O12	1,000	kus	517,69	517,69
32	MAT	5534230813	Okno hliníkové 3280x480 mm - dvojdielne, sklopné, ozn. O13	2,000	kus	723,65	1 447,30
33	MAT	5534230816	Okno hliníkové 1680x480 mm - jednodielne, sklopné, ozn. O14	1,000	kus	389,66	389,66
34	766	766641161	Montáž dverí plastových alebo hliníkových vchodových - za 1 m obvodu dverí	34,800	bm	15,59	542,53
35	MAT	5534130505	Dvere hliníkové 1850x2685 mm - dvojkrídlové plné, ozn. 7/PL	1,000	kus	1 843,72	1 843,72
36	MAT	5534130506	Dvere hliníkové 1420x2000 mm - dvojkrídlové plné, ozn. 8/PL	1,000	kus	1 647,70	1 647,70
38	MAT	5534130508	Dvere hliníkové 1360x2750 mm - dvojkrídlové zasklené s pevným nadsvetlíkom. ozn. 10/PL	1,000	kus	1 836,96	1 836,96

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
38	MAT	5534130509	Dvere hliníkové 990x2550 mm - jenokridlové terasové zasklené so sklenným nadsvetlíkom. ozn. 11/L	1,000	kus	1 091,04	1 091,04
39	766	998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	1,037	t	39,50	40,96
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	25 686,79			25 686,79
			783 - Nátery				
40	783	783894322	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou - bielym stien dvojnásobný - ostenie	87,900	m2	7,57	665,40
			783 - Nátery spolu:	665,40			665,40
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	26 352,19			26 352,19
			Za rozpočet celkom	31 081,73			31 081,73

Odberateľ: Obec Búč
 Projektant: Gabriel Marcša
 Dodávateľ: Renostavmal s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.09.2025

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Búč
 Objekt : Zateplenie fasády budovy a súvisiace práce

Oceňovanie stavieb **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
2 - ZÁKLADY							
1	002	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou - stien akéhokoľvek muriva	900,000	m2	4,83	4 347,00
2	002	216904391	Priplatok za ručné dočistenie ocel. kefou	270,000	m2	5,57	1 503,90
2 - ZÁKLADY spolu:				5 850,90			5 850,90
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
3	011	622411291	Priplatok za farebný odtieň pri vonkajších omietkach, svetlý odtieň ebo pen. náteru Multiarund PGU	885,600	m2	0,06	53,14
4	014	622423421	Oprava omietok vápenných a vápenocem. 30-40%	950,600	m2	7,86	7 471,72
5	011	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová	885,600	m2	11,64	10 308,38
6	011	622465111	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková, zrnitosť 1,8 mm	65,000	m2	21,76	1 414,40
7	011	622472007	Príprava podkladu - penetracia	950,600	m2	2,05	1 948,73
8	011	622481112	Potiahnutie vonk. stien sklotext. mriežkou	950,600	m2	11,89	11 302,63
9	011	625000115	Dodávka a montáž profil soklový hliníkový pre 15 cm izolant	130,000	m	6,15	799,50
10	011	625000130	Dodávka a montáž profil okenný dverový dilatačný	135,000	m	4,13	557,55
11	011	625000210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou	102,900	m	3,36	345,74
12	011	625000220	Dodávka a montáž lišta rohová s odkvapovým nosom	40,800	m	3,85	157,08
13	011	625256242	Kontaktný zatepľovací systém min. vlna hr. 30 mm, (podľa PD) - ostenie	27,000	m2	23,03	621,81
14	011	625256243	Kontaktný zatepľovací systém min. vlna hr. 30 mm, (podľa PD) - rímsa	101,000	m2	23,64	2 387,64
15	011	625256302	Kontaktný zatepľovací systém min. vlna hr. 100 mm, (podľa PD) - podhlád	2,600	m2	36,60	95,16
16	011	625256317	Kontaktný zatepľovací systém min. vlna hr. 180 mm, (podľa PD) - fasáda	755,000	m2	49,79	37 591,45
17	011	625258112	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - dosky XPS - sokel (podľa PD)	65,000	m2	35,26	2 291,90
18	011	632451021	Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 2 cm - pod parapetom	10,500	m2	6,35	66,68
19	011	632451730	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest rýchlouhúcním polymerom hr. 5 mm	17,300	m2	24,88	430,42
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				77 843,93			77 843,93
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
20	003	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	880,000	m2	2,19	1 927,20
21	003	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	3 520,000	m2	1,87	6 582,40
22	003	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	880,000	m2	1,13	994,40
23	003	944944112	Ochranná sieť z umelých vlákien s obrátkovosťou	880,000	m2	0,85	748,00
24	003	944944120	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	880,000	m2	0,55	484,00
25	014	953940001	Demontáž a spätná montáž drobných predmetov fasády (rozovd zemného plnu. výfuková hlavica.)	1,000	kus	341,19	341,19
26	013	976071111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	5,700	m	5,76	32,83
27	013	978036131	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 20 %	900,000	m2	0,73	657,00
28	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	9,460	t	13,63	128,94
29	013	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	9,460	t	8,27	78,23
30	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,460	t	11,54	109,17
31	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 20km	189,200	t	0,31	58,65
32	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	9,460	t	11,91	112,67
33	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	9,460	t	1,34	12,68
34	211	979087113	Nakladanie vybúraných hmôt	9,460	t	13,19	124,78
35	013	979131409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	9,460	t	42,65	403,47
36	014	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	46,776	t	29,64	1 386,44
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				14 182,05			14 182,05
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				97 876,880			97 876,88
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
37	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	51,000	m2	0,61	31,11

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
38	MAT	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,018	t	1 899,28	34,19
39	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	51,000	m2	4,11	209,61
40	MAT	628322810	Hydroizolácia	61,200	m2	3,05	186,66
41	711	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,293	t	31,65	9,27
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	470,84			470,84
			713 - Izolácie tepelné				
42	713	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov. dosiek	51,000	m2	6,38	325,38
43	MAT	2831F1330	Soklová izolácia - hr.170 mm	52,100	m2	24,65	1 284,27
44	713	713191132	Prekrytie izolácie tepelnej nopovou fóliou	51,000	m2	0,53	27,03
45	MAT	2831J2001	Fólia nopová	61,200	m2	2,74	167,69
46	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,507	t	31,15	15,79
			713 - Izolácie tepelné spolu:	1 820,16			1 820,16
			764 - Konštrukcie klampiarske				
47	764	764410350	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 330	34,800	m	14,60	508,08
48	764	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	34,800	m	1,44	50,11
49	764	764454204	Klamp. PZ pl. farebný rúry odpadové kruhové d-150	71,500	m	13,65	975,98
50	764	764454803	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	71,500	m	1,27	90,81
51	764	998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,267	t	64,21	17,14
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	1 642,12			1 642,12
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	3 933,12			3 933,12
			Za rozpočet celkom	101 810,00			101 810,00

Odberateľ: Obec Búč
 Projektant: Gabriel Marcša
 Dodávateľ: Renostavmal s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.09.2025

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Búč
 Objekt : Zdravotechnické inštalácie

Oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	014	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	9,000	m2	13,19	118,71
2	011	634661110	Zaplnenie prestupov potrubia stenou tmelom	40,000	kus	9,04	361,60
3	MAT	2463J0404	Pena protipožiarna – dóza trubičková 750ml	8,000	ks	14,15	113,20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				593,51			593,51
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
4	013	971035231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive teh. MC hr. do 15 cm	25,000	kus	4,51	112,75
5	013	971035241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive teh. MC hr. do 30 cm	10,000	kus	7,89	78,90
6	013	971035251	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive teh. MC hr. do 45 cm	5,000	kus	18,95	94,75
7	013	974031132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	35,000	m	5,47	191,45
8	013	974031153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	40,000	m	6,79	271,60
9	013	974031164	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	15,000	m	13,13	196,95
10	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,770	t	15,37	27,20
11	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 20km	35,400	t	0,41	14,51
12	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,770	t	15,87	28,09
13	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	1,770	t	4,82	8,53
14	013	979131409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,770	t	56,82	100,57
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 125,30			1 125,30
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 718,810			1 718,81
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
713 - Izolácie tepelné							
15	713	713462111	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 16	80,000	m	1,15	92,00
16	MAT	2723A7701	Izolácia hadicová	84,000	m	0,57	47,88
17	713	713462112	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 20	15,000	m	1,19	17,85
18	MAT	2723A7704	Izolácia hadicová	15,750	m	0,70	11,03
19	713	713462113	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	8,000	m	1,24	9,92
20	MAT	2723A7804	Izolácia hadicová	8,400	m	1,24	10,42
21	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	0,003	t	44,96	0,13
713 - Izolácie tepelné spolu:				189,23			189,23
721 - Vnúťorná kanalizácia							
22	721	721170905	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 50	6,000	kus	12,65	75,90
23	721	721170909	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110	7,000	kus	26,28	183,96
24	721	721170962	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 63	6,000	kus	14,82	88,92
25	721	721170965	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	7,000	kus	20,66	144,62
26	721	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	10,000	m	22,55	225,50
27	721	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	40,000	m	16,74	669,60
28	721	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	18,000	kus	4,18	75,24
29	721	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	9,000	kus	6,22	55,98
30	721	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	50,000	m	1,19	59,50
31	721	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	50,000	m	1,55	77,50
32	721	998721102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	0,057	t	32,87	1,87
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:				1 658,59			1 658,59
722 - Vnúťorný vodovod							
33	721	722130214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32 - požiarna voda	8,000	m	35,75	286,00
34	721	722131911	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 15- napojenie na iestvujúci vodovod	5,000	kus	32,69	163,45
35	721	722131912	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 20 - napojenie na iestvujúci vodovod	2,000	kus	39,52	79,04
36	721	722131913	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 25 - napojenie na iestvujúci vodovod	3,000	kus	47,37	142,11
37	721	722172221	Potrubie z plastických rúrok PP DN 15 polyfúznym zvráním, vrátane spojov a tvaroviek	90,000	m	10,11	909,90
38	721	722172223	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20 polyfúznym zvráním, vrátane spojov a tvaroviek	15,000	m	11,31	169,65
39	721	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástienka K 247 pre výt. ventil G 1/2	15,000	kus	8,98	134,70

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
40	721	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	12,000	pár	18,07	216,84
41	721	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	1,000	kus	7,76	7,76
42	MAT	4223A0903	Kohút guľový na vodu - 2" (hlavný uzáver vody)	1,000	kus	51,61	51,61
43	721	722254126	Požiarne prísluš. hydrantová skriňa s výzbr. C 52 s nast.	2,000	súbor	607,60	1 215,20
44	721	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	105,000	m	2,16	226,80
45	721	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	105,000	m	1,54	161,70
46	721	998722102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	0,317	t	30,19	9,57
			722 - Vnútrotný vodovod spolu:	3 774,33			3 774,33
		725 - Zariadenie predmety					
47	721	725111100	Splachovacia nádrž s roh. ventilom vysoko polož. štandardná kvalita - pisoár	6,000	kus	64,57	387,42
48	721	725119213	Montáž záchodových mís závesných	9,000	kus	42,88	385,92
49	MAT	642328030	Záchodoná misa závesná, komplet	8,000	kus	142,04	1 136,32
50	MAT	642328040	Záchodoná misa závesná pre imobilných, komplet	1,000	kus	236,73	236,73
51	721	7253192100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	6,000	kus	126,60	759,60
52	721	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	11,000	kus	39,37	433,07
53	MAT	6421K0103	Umývadlo	10,000	kus	75,75	757,50
54	MAT	6421K0104	Umývadlo pre imobilných	1,000	kus	142,04	142,04
55	721	725319201	Montáž drezov jednotlivých so zápach uzáver	1,000	kus	34,26	34,26
56	MAT	538861350	Drez umývací nerez 1diel	1,000	kus	142,04	142,04
57	721	725329101	Montáž drezov	1,000	kus	46,88	46,88
58	MAT	538861500	Drez umývací	1,000	kus	236,65	236,65
59	721	725539001	Montáž elektrických ohrievačov vody do 10l	4,000	súbor	14,55	58,20
60	MAT	541322300	Elektr. ohrievač vody do 10l	4,000	kus	80,49	321,96
61	721	725539106	Montáž elektrických ohrievačov vody 50l	2,000	súbor	15,08	30,16
62	MAT	541322370	Elektr. ohrievač vody 50l závesný	2,000	kus	236,73	473,46
63	721	725810301	Ventil stojankový G 1/2 štandardná kvalita (umývadlo, drez)	12,000	kus	23,73	284,76
64	721	725810405	Ventil rohový s pripojovacou rúrkou TE 67 G 1/2 - pisoár	6,000	kus	11,74	70,44
65	721	725810502	Pripojovacie kolienko s pripojovacou rúrkou T 69 G 1/2 (umývadlo, drez.)	12,000	kus	8,20	98,40
66	721	725819201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	1,000	kus	6,77	6,77
67	MAT	551100960	Ventil výtokový 1/2 (kotol)	1,000	kus	5,21	5,21
68	721	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	9,000	kus	8,41	75,69
69	MAT	551012560	Ventil rohový RV 1/2 - WC	9,000	kus	6,60	59,40
70	MAT	551014000	Rúrka pripojovacia - WC	9,000	kus	0,83	7,47
71	721	725829201	Montáž batérií umývadlových, drezových	12,000	kus	12,81	153,72
72	MAT	551H00301	Batéria umývadlová	11,000	kus	75,75	833,25
73	MAT	551H08851	Batéria drezová	1,000	kus	75,75	75,75
74	721	725869101	Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 50	11,000	kus	7,44	81,84
75	MAT	551617050	Uzávierka zápachová	11,000	kus	18,94	208,34
76	721	725869204	Montáž zápach. uzáverok drez. jednod.,	1,000	kus	7,70	7,70
77	MAT	551617050	Uzávierka zápachová	1,000	kus	18,94	18,94
78	721	725869214	Montáž zápach. uzáverok- pisoár	6,000	kus	12,56	75,36
79	MAT	551617100	Uzávierka zápachová pisoárová	6,000	kus	23,67	142,02
80	721	725869217	Montáž zápach. uzáverok U sifónov	2,000	kus	4,26	8,52
81	MAT	484B07503	Sifón lievikový - kotol, zásobník	2,000	kus	23,67	47,34
82	721	725980123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	8,000	kus	3,63	29,04
83	MAT	DZ	Demontáž jestvujúcich zdravotníckych zariadení	20,000	hod	22,73	454,60
84	MAT	NPP	Nešpecifikované pomocné merárske a búracie práce	60,000	hod	21,31	1 278,60
85	721	998725102	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	0,813	t	34,03	27,67
			725 - Zariadenie predmety spolu:	9 633,04			9 633,04
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
86	771	781411010	Oprava obkladov po výmene zariadení predmetov potrubia	40,000	m2	33,15	1 326,00
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	1 326,00			1 326,00
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	16 581,19			16 581,19
			Za rozpočet celkom	18 300,00			18 300,00

Odberateľ: Obec Búč
 Projektant: Gabriel Marcsa
 Dodávateľ: Renostavmal s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.09.2025

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Búč
 Objekt : Ustredné vykurovanie

Oceňovanie stavieb **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	014	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	60,000	m2	13,46	807,60
2	014	631311121	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým	2,700	m3	152,56	411,91
3	011	634661110	Zaplnenie prestupov potrubia stenou tmelom	70,000	kus	9,23	646,10
4	MAT	2463J0404	Pena protipožiarna – dóza trubičková 750ml	14,000	ks	14,43	202,02
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				2 067,63			2 067,63
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
5	272	919734210	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	180,000	m	21,15	3 807,00
6	003	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	30,000	m2	4,32	129,60
7	013	965043321	Búranie bet. podkladu s poterom - potrubie v podlahe	2,700	m3	246,05	664,34
8	013	965081712	Búranie dlažieb xyolit. alebo keram.	45,000	m2	4,77	214,65
9	013	971035241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 30 cm - potrubie	40,000	kus	8,05	322,00
10	013	971035251	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 45 cm - potrubie	30,000	kus	19,33	579,90
11	013	974031132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	60,000	m	5,58	334,80
12	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	8,616	t	15,68	135,10
13	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 20km	172,320	t	0,42	72,37
14	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	8,616	t	16,19	139,49
15	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	8,616	t	1,82	15,68
16	211	979087113	Nakladanie vybúraných hmôt	8,616	t	17,92	154,40
17	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	8,616	t	57,97	499,47
18	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	12,638	t	40,29	509,19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				7 577,99			7 577,99
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				9 645,620			9 645,62
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
713 - Izolácie tepelné							
19	713	713462131	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 16	130,000	m	1,53	198,90
20	MAT	2723A7952	Izolácia hadicová	136,500	m	0,85	116,03
21	713	713462132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20	110,000	m	1,61	177,10
22	MAT	2723A8053	Izolácia hadicová	115,500	m	1,11	128,21
23	713	713462133	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 25	140,000	m	1,75	245,00
24	MAT	2723A8054	Izolácia hadicová	147,000	m	1,25	183,75
25	713	713462134	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 32	10,000	m	1,86	18,60
26	MAT	2723A8056	Izolácia hadicová	10,500	m	1,42	14,91
27	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,033	t	42,35	1,40
713 - Izolácie tepelné spolu:				1 083,90			1 083,90
721 - Vnúťorná kanalizácia							
28	721	721170952	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 63 - napojenie odvodu kondenzátu	1,000	kus	28,19	28,19
29	721	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8 - odvod kondenzátu	5,000	m	16,23	81,15
30	721	721194105	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	2,000	kus	4,26	8,52
31	721	721226510	Montáž zápachovej uzávery DN 40/50	2,000	kus	24,73	49,46
32	MAT	484B11905	Lievik vypúšťací so sifónom	2,000	kus	42,99	85,98
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:				253,30			253,30
731 - Kotelne							
33	731	731249120	Demontáž jestvujúceho zariadenia kotelne, vykurovacích telies a potrubia	30,000	hod	21,64	649,20
34	731	731249126	Montáž zariadenia kotelne, vrátane akum. nádrže a regulácie a armatúr. rozdeľovača (podľa PD)	1,000	komplet	2 753,49	2 753,49
35	MAT	484J00190	Zariadenie kotelne, vrátane regulácie a armatúr, rozdeľovača, (Podľa PD)	1,000	kus	4 889,48	4 889,48
36	MAT	484J00190R1	Akumulačná nádrž Viessmann Vitocell 100-E, typ SVPB, 400 l	1,000	kus	762,00	762,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
37	MAT	484J00190R2	Tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 200-S typ AWB-E-AC 201.D16 vrátane príslušenstva	2,000	kus	6 647,20	13 294,40
731 - Kotelne spolu:				22 348,57			22 348,57
732 - Strojovne							
38	731	732330414	Nádoba expanzná s membránou, tlak 3 bary, plastový povlak, objem 25 l	1,000	kus	69,72	69,72
39	731	732330417	Nádoba expanzná s membránou, tlak 3 bary, plastový povlak, objem 80 l	1,000	kus	107,61	107,61
40	731	732429111	Montáž čerpadla	1,000	kus	7,45	7,45
41	MAT	4261F1501	Čerpadlo obehové podľa projektovej dokumentácie	1,000	kus	166,66	166,66
732 - Strojovne spolu:				351,44			351,44
733 - Rozvod potrubia							
42	731	733122203	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 15, vrátane armatúr a uchytienia	130,000	m	11,71	1 522,30
43	731	733122204	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 20, vrátane armatúr a uchytienia	110,000	m	13,29	1 461,90
44	731	733122205	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 25, vrátane armatúr a uchytienia	140,000	m	14,41	2 017,40
45	731	733122206	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 32 , vrátane armatúr a uchytienia	10,000	m	20,39	203,90
46	731	733223205	Prepojovacie Cu potrubie DN25 , vrátane armatúr a uchytienia (v kotolni a k rozdeľovačom)	10,000	m	34,92	349,20
47	731	733223206	Prepojovacie Cu potrubie DN32, vrátane armatúr a uchytienia (v kotolni a k rozdeľovačom)	20,000	m	43,34	866,80
48	731	733291101	Tlaková skúška potrubia do d 35	410,000	m	1,03	422,30
49	MAT	484F09001	Hlavica termostatická ET35 s protimrazovou ochranou a blokovaním na určitú teplotu, zaistením proti krádeži	32,000	kus	27,66	885,12
50	731	998733101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	0,404	t	62,34	25,19
733 - Rozvod potrubia spolu:				7 754,11			7 754,11
734 - Armatúry							
51	731	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	69,000	kus	4,35	300,15
52	MAT	422305030	Kohútik plniaci a vypúšťací K310 DN 15	5,000	kus	2,78	13,90
53	MAT	4849C5616	Ventil termostatický R 1/2 priamy	32,000	kus	18,21	582,72
54	MAT	4849C5619	Skrutkovanie na späťochku R 1/2 s vypúšťaním priame	32,000	kus	10,84	346,88
55	731	998734101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,002	t	48,24	0,10
734 - Armatúry spolu:				1 243,75			1 243,75
735 - Vykurovacie telesá							
56	731	735000912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád.	32,000	kus	6,57	210,24
57	731	735151812	Demontáž vykurovacích telies , vrátane armatúr	32,000	kus	6,65	212,80
58	731	735153300	Prípl. za odvodušňovací ventil telies VSŽ	32,000	kus	2,60	83,20
59	731	735158110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	1,000	kus	5,87	5,87
60	731	735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	31,000	kus	11,53	357,43
61	731	735159617	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd.11K Hdo400/Ldo2000mm	1,000	kus	38,09	38,09
62	MAT	484520508	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L400 P90	1,000	kus	63,65	63,65
63	MAT	553468530	Držiak	1,000	kus	7,75	7,75
64	731	735159639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	2,000	kus	45,33	90,66
65	MAT	484521018	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L400 Korad P90	2,000	kus	80,25	160,50
66	MAT	553468530	Držiak	2,000	kus	7,75	15,50
67	731	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K Hdo600/Ldo2000mm	29,000	kus	46,81	1 357,49
68	MAT	484521271	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L600 Korad P90	5,000	kus	105,15	525,75
69	MAT	484521291	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L800 Korad P90	1,000	kus	129,48	129,48
70	MAT	484521311	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1000 Korad P90	5,000	kus	153,81	769,05
71	MAT	484521331	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1200 Korad P90	3,000	kus	178,13	534,39
72	MAT	484521371	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1600 Korad P90	4,000	kus	226,82	907,28
73	MAT	484531831	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H900 L1800 Korad P90	11,000	kus	376,71	4 143,81
74	MAT	553468530	Držiak	29,000	kus	7,75	224,75
75	731	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia pred demontážou	10,000	hod	22,03	220,30
76	731	998735101	Presun hmôt pre vykुर. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	1,762	t	57,21	100,80
735 - Vykurovacie telesá spolu:				10 158,79			10 158,79

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
77	767	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg - závesný systém potrubia, vrátane vŕtania do stropu	60,000	kus	6,70	402,00
78	MAT	3191A0101	Objímka pre 2 skrutky, DN 15-25	60,000	kus	2,78	166,80
79	MAT	3191A0102	Objímka pre 2 skrutky, DN 32	30,000	kus	2,88	86,40
80	MAT	3191A0401	Rozpierka DN 20-80	60,000	kus	1,82	109,20
81	MAT	3191A1001	Tyč závesná l=400, D 8	60,000	kus	1,82	109,20
82	MAT	HZS 1	Revízia komína-spalinovodu	1,000	kus	289,84	289,84
83	MAT	HZS 2	Prevádzkový poriadok kotolne	1,000	kus	135,26	135,26
84	MAT	HZS 3	Vonkajšia prehliadka tlak.nádob do 300l	1,000	kus	77,29	77,29
85	MAT	HZS 4	Odborná prehliadka nízkotlak.kotolne	1,000	kus	77,29	77,29
86	MAT	HZS 7	Elektroinštalácia kotolne	1,000	kus	1 594,13	1 594,13
87	MAT	HZS 8	Uvedenie do prevádzky, vykurovacia skúška	24,000	hod	23,19	556,56
88	MAT	HZS 9	Nešpecifikované pomocné murárske a búracie práce	60,000	hod	23,19	1 391,40
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				4 995,37			4 995,37
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
89	771	771563110	Oprava poškodenej podlahy po osadení potrubia v podlahe, vrátane materiálu	45,000	m2	32,95	1 482,75
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				1 482,75			1 482,75
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				49 671,98			49 671,98
Za rozpočet celkom				59 317,60			59 317,60